

PRZEDMIAR ROBÓT
„Modernizacja boiska w Sadownem”

Lp.	Opis	J.m.	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.	Demontaż wraz z utylizacją zniszczonej nawierzchni poliuretanowej na głębokości od 6 do 13 mm 18,0*28,0	m ²	504,00
2.	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m ²	151,20
3.	Przygotowanie płyty boiska – oczyszczenie zanieczyszczeń po frezowaniu nawierzchni 18,0*28,0	m ²	504,00
4.	Podbudowa z kruszyw łamanych – wyrównanie obrysu boiska poprzez dosypanie do poziomu boiska kruszywa 0-4 mm o grubości 1-2 cm	m ²	90,00
Prace montażowe nowej nawierzchni boiska			
5.	Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 25 mm wraz z liniami według projektu. Trawa syntetyczna: - wysokość włókna 25 mm - grubość żdźbła 650 mikronów - ilość włókien min. 150.000/m ² - dtex min. 13 000 - kolor trawy: do uzgodnienia z inwestorem Zasypanie piaskiem kwarcowym zgodnie z kartą techniczną producenta 18,0*28,0	m ²	504,00
Ogrodzenie, pilkochwyty			
6.	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach – siatka metalowa o wys. 3,0 m	m	92,00
7.	Rozebranie słupków ogrodzenia na wąskich bokach boiska	szt.	16,00
8.	Przedłużenie słupków ogrodzeniowych poprzez dospawanie do wysokości 4,0 m od poziomu boiska	szt.	24,00
9.	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne istniejących słupków ogrodzeniowych	kpl	1,00
10.	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych – malowanie istniejących słupków po oczyszczeniu	kpl	1,00
11.	Systemowe pilko chwyty na słupkach stalowych za bramkami na długości 2 x 18 m. Słupy o śr. 2,5” i wysokości 6,0 m od poziomu boiska, ocynkowane, malowane proszkowo lub farbą chlorokauczukową (RAL 6005) (zakup, dostarczenie oraz montaż) 18*2	m	36,00
12.	Zakup, dostarczenie oraz montaż dolnej siatki stalowej, powlekanej PCV o oczku 50 x 50 o wysokości 2,00 m w kolorze zielonym 2*18,0+2*28,00	mb	92,00

13.	Zakup i dostarczenie oraz montaż górnej siatki sznurkowej PE o oczku 50 x 50 o wys. 2,0 m w kolorze zielonym 2*28,00	mb	56,00
14.	Zakup, dostarczenie oraz montaż górnej siatki sznurkowej PE o oczku 50 x 50 o wys. 4,0 m w kolorze zielonym 2*18,00	mb	36,00
Osprzęt sportowy			
15.	Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej wraz z tulejami oraz siatką całoroczną /3,00 x 2,00 m/	kpl	1,00
16.	Montaż siatek na obręczach słupków do piłki koszykowej	kpl	4,00
17.	Montaż tulei montażowej do słupków aluminiowych	szt.	1,00
18.	Dostawa i montaż słupków do siatkówki oraz siatki do siatkówki	kpl	1,00
19.	Dostawa i montaż słupków do tenisa ziemnego oraz siatki do tenisa ziemnego	kpl	1,00
20.	Dostawa i montaż bramki przedłużanej aluminiowej lakierowanej 3 x 2 żebrowanej	szt.	1,00
21.	Dostawa i montaż stojaka na rowery o dł. 2,00 m, ilość stanowisk: 5, konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, sposób montażu: do przykręcenia do utwardzonego podłoża	szt.	2,00

Użyte zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji.