
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY POMNIKA NAGROBNEGO BOHATERÓW POWSTANIA
STYCZNIOWEGO 1863 R. NA CMENTARZU W SADOWNEM

ADRES INWESTYCJI: Cmentarz Parafialny w Sadownem
Sadowne, gm. Sadowne
pow. Węgrowski

NAZWA INWESTORA: Gmina Sadowne

ADRES INWESTORA: ul. Tadeusza Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, pow. węgrowski

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2023r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czerwiec 2023r.

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ROBOTY ZABEZPIECZENIOWE	1	1
2	ROBOTY DEMONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE	2	2
3	ROBOTY ZIEMNE	3	6
4	ROBOTY BUDOWLANE - WERSJA A	7	9
5	ROBOTY KAMIENIARSKIE	10	15
6	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I REKULTYWACJA	16	17

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZABEZPIECZENIOWE			
1	d.1 kalk. własna	Wykonanie robót przygotowawczych - zabezpieczenie istniejących pomników nagrobnych oraz zieleni wokół miejsca usytuowania projektowanego pomnika, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY DEMONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE			
2	d.2 kalk. własna	Demontaż istniejącej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, zabezpieczenie kostki na okres trwania prac oraz odtworzenie nawierzchni z kostki z demontażu	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
3	d.3 KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,74 * 0,84 * 1,20	m3	0,746	
				RAZEM	0,746
4	d.3 KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		poz.3	m3	0,746	
				RAZEM	0,746
5	d.3 KNR 19-01 0117-02	Umocnienie, odeskowanie pełne ścian bocznych wykopów dla wykonania fundamentów	m2		
		(0,74 + 0,84) * 2 * 1,20	m2	3,792	
				RAZEM	3,792
6	d.3 KNR 19-01 0117-07	Zabezpieczenie wykopów poprzez wykonanie stemplowania	m2		
		poz.5	m2	3,792	
				RAZEM	3,792
4		ROBOTY BUDOWLANE - WERSJA A			
7	d.4 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10	m3		
		0,74 * 0,84 * 0,20	m3	0,124	
				RAZEM	0,124
8	d.4 KNR 2-02 0253-05 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C30/37	m3		
		0,74 * 0,84 * 1,00 - 0,3 * 0,3 * 0,7	m3	0,559	
				RAZEM	0,559
9	d.4 KNR 2-02 0290-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		48,01 / 1000	t	0,048	
				RAZEM	0,048
5		ROBOTY KAMIENIARSKIE			
10	d.5 kalk. własna	Cięcie kamienia Kuru Grey, wraz z zakupem materiału - kubatura kamienia: el. 1 - 0,24m3; el. 2 - 0,48 m3; el. 3 - 0,15 m3, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.5 kalk. własna	Wykonanie obróbki elementów kamiennych, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	d.5 kalk. własna	Wykonanie w kamieniu napisów i symboli, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
13 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż wykonanego pomnika wraz z krzyżem (el. 4), specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.5	kalk. własna	Roboty wykończeniowe; utwardzenie otoczenia wokół pomnika i wykonanie zabezpieczenia antygrafitti, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.5	kalk. własna	Wykonanie uszczelnień miejsc łączenia elementów kamiennych, specyfikacja zgodnie z projektem	m		
	płyta fund/el. 1	$(0,76 + 0,86) * 2$	m	3,240	
	el. 1 / el. 2	$(0,50 + 0,60) * 2$	m	2,200	
	el. 2/ el. 3	$(0,50 + 0,60) * 2$	m	2,200	
				RAZEM	7,640
6		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I REKULTYWACJA			
16 d.6	kalk. własna	Wykonanie nowych nawierzchni z kostek granitowych Strzegom o wym. 7x9cm, wraz z podbudową, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,90	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
17 d.6	kalk. własna	Wykonanie nowych nawierzchni z płyt kamiennych, wraz z podbudową, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		3,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500