

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.02	km km	 1.020	
				RAZEM	1.020
2		2.PODBUDOWA			
2 KNR 2-31 d.2 0103-01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 1016,50x4,80+43,17x5,30+2x2,50x3 5123	m ² m ²	 5123.000	
				RAZEM	5123.000
3 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa naturalnego pod korektę profilu podłużnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 50,00x3350	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
4 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 5123	m ² m ²	 5123.000	
				RAZEM	5123.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
5 KNR 2-31 d.3 0311-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2 1016,50x4,50+43,15x5,00+2x2,50x3 4805	m ² m ²	 4805.000	
				RAZEM	4805.000
6 KNR 2-31 d.3 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² 1016,50x4,50+43,15x5,00+2x2,50x3 4805	m ² m ²	 4805.000	
				RAZEM	4805.000
4		4.POBOCZA			
7 KNR 2-31 d.4 1402-03		Mechaniczne ścinanie poboczy poboczy z utwardzeniem żwirem warstwa dolna o grubości 6 cm - /1016,50+43,50/x0,75x2 1590	m ² m ²	 1590.000	
				RAZEM	1590.000
8 KNR 2-31 d.4 1402-05		Mechaniczne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm warstwa górna o grubości 4 cm 1590	m ² m ²	 1590.000	
				RAZEM	1590.000
5		5.OZNAKOWANIE PIONOWE			
9 KNR 2-31 d.5 0702-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10 KNR 2-31 d.5 0703-01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000