

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica						
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drogi w terenie równinnym	km	1.020		
Razem dział: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		2.PODBUDOWA				
2	KNR 2-31 0103- d.2 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 1016, 50x4,80+43,17x5,30+2x2,50x3	m ²	5123.000		
3	KNR 2-31 0114- d.2 05	Podbudowa z kruszywa naturalnego pod korektę profilu podłużnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 50,00x3	m ²	350.000		
4	KNR 2-31 0114- d.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	5123.000		
Razem dział: 2.PODBUDOWA						
3		3.NAWIERZCHNIA				
5	KNR 2-31 0311- d.3 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją as- faltową w 0,5kg/2 1016,50x4,50+43,15x5,00+2x2,50x3	m ²	4805.000		
6	KNR 2-31 0311- d.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 1016,50x4,50+43,15x5,00+2x2,50x3	m ²	4805.000		
Razem dział: 3.NAWIERZCHNIA						
4		4.POBOCZA				
7	KNR 2-31 1402- d.4 03	Mechaniczne ścinanie poboczy poboczy z utwardzeniem żwirem warstwa dolna o grubości 6 cm - /1016,50+43,50/ x0,75x2	m ²	1590.000		
8	KNR 2-31 1402- d.4 05	Mechaniczne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/ 31,5mm warstwa górna o grubości 4 cm	m ²	1590.000		
Razem dział: 4.POBOCZA						
5		5.OZNAKOWANIE PIONOWE				
9	KNR 2-31 0702- d.5 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	10.000		
10	KNR 2-31 0703- d.5 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	10.000		
Razem dział: 5.OZNAKOWANIE PIONOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: