

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym	km	0.770	
		0.77			
				RAZEM	0.770
2		2.PODBUDOWA			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna	m ²		
d.2	0114-05	o grubości po zagęszczeniu 8 cm 770,00x4,80	m ²	3696.000	
		3696			
				RAZEM	3696.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.3	0311-01	zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²		
		czeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w			
		0,5kg/2 770,00x4,62	m ²	3557.400	
		3557.4			
				RAZEM	3557.400
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.3	0311-05	zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²		
		czeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/			
		m2 770,00x4,50	m ²	3465.000	
		3465			
				RAZEM	3465.000
4		4.POBOCZA			
5	KNR 2-31	Profilowanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/	m ²		
d.4	1402-03	31,5mm - warstwą o grubości 10 cm -	m ²		
		770,00x0,75x2			
		1155		1155.000	
				RAZEM	1155.000
5		5.OZNAKOWANIE PIONOWE			
6	KNR 2-31	Przestawienie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.5	0703-01	ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym	km	0.450	
		0.45			
				RAZEM	0.450
2		2.PODBUDOWA			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę	m ²		
d.2	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2160.000	
		2160.00		RAZEM	2160.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna	m ²		
d.2	0114-05	o grubości po zagęszczeniu 8 cm 450,00x4,80	m ²	2160.000	
		2160.00		RAZEM	2160.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.3	0311-01	zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²	2079.000	
		czeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w		RAZEM	2079.000
		0,5kg/2 450,00x4,62			
		2079			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-	m ²		
d.3	0311-05	zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-	m ²	2025.000	
		czeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/		RAZEM	2025.000
		m2 450,00x4,50			
		2025			
4		4.POBOCZA			
6	KNR 2-31	Profilowanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/	m ²		
d.4	1402-03	31,5mm - warstwą o grubości 10 cm -	m ²	900.000	
		450,00x1,00x2		RAZEM	900.000
		900			
5		5.OZNAKOWANIE PIONOWE			
7	KNR 2-31	Przestawienie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.5	0703-01	ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej w miejscowości Zieleniec nr działki 841					
1		1.NAWIERZCHNIA			
1 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz- czeniu 4cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5/m2 800,00X5,00 4000.00	m ² m ²	 4000.000	
				RAZEM	4000.000
2		2.POBOCZA			
2 d.2	KNR 2-31 1402-03	Profilowanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/ 31,5mm - warstwą o grubości 4 cm - 800,00X1,00X2 1600.00	m ² m ²	 1600.000	
				RAZEM	1600.000