

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzelek					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.75	km	0.750	
				RAZEM	0.750
2		2.PODBUDOWA			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 750,00x4,80+5,00x4,00+6,00+10,00+10,00+21,00	m ²		
d.2	0103-04	3667	m ²	3667.000	
				RAZEM	3667.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 750,00x4,80+5,00x4,00+6,00+10,00+10,00+21,00	m ²		
d.2	0114-05	3667	m ²	3667.000	
				RAZEM	3667.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropleniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2 750,00x4,50+5,00x4,00+6,00+10,00+10,00+21,00	m ²		
d.3	0311-01	3442	m ²	3442.000	
				RAZEM	3442.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropleniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² 750,00x4,50+5,00x4,00+6,00+10,00+10,00+21,00	m ²		
d.3	0311-05	3442	m ²	3442.000	
				RAZEM	3442.000
4		4.POBOCZA			
6	KNR 2-31	Pobocza żwirowe - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm 750,00x1,00x2	m ²		
d.4	0202-07	1500	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
7	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa kamiennego 0/31,5- warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm 750,00x1,00x2	m ²		
d.4	0204-05	1500	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
5		5.OZNAKOWANIE PIONOWE			
8	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-31	Przymocowanie do słupków tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.5	0703-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000