

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczogęby					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.6675	km	0.668	
				RAZEM	0.668
2		2.PODBUDOWA			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	3204	m ²	3204.000	
				RAZEM	3204.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	3204	m ²	3204.000	
				RAZEM	3204.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2	m ²		
d.3	0311-01	3003.75	m ²	3003.750	
				RAZEM	3003.750
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²		
d.3	0311-05	3003.75	m ²	3003.750	
				RAZEM	3003.750
4		4.POBOCZA			
6	KNR 2-31	Pobocza żwirowe - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0202-07	1335.00	m ²	1335.000	
				RAZEM	1335.000
7	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa kamiennego 0/31,5- warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm 750,00x1,00x2	m ²		
d.4	0204-05	1335	m ²	1335.000	
				RAZEM	1335.000
5		5.OZNAKOWANIE PIONOWE			
8	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-31	Przymocowanie do słupków tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.5	0703-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000