

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT ZEWNĘTRZNY			
1.1		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - elewacja docieplenie ścian			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,7 * 2,1	m ²	3,570	
				RAZEM	3,570
2 d.1.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0,4 * 1,7 + 1,7 * 2,1 * 3 + 1,5 * 1,7 * 2	m ³	16,490	
				RAZEM	16,490
3 d.1.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m ²		
		(27 * 3,7 * 2 + 12 * 3,7) * 0,4	m ²	97,680	
				RAZEM	97,680
4 d.1.1	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		27 * 3,7 * 2 + 12 * 3,7	m ²	244,200	
		otwory okienne			
		-(2,7 * 2,1 * 10 + 1,5 * 1,7 * 2 + 0,6 * 1,7 * 2)	m ²	-63,840	
				RAZEM	180,360
5 d.1.1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		elewacja I 27 * 3,7	m ²	99,90	
		elewacja II 27 * 3,7	m ²	99,90	
		elewacja III 12 * 3,7	m ²	44,40	
		OKNA I DRZWI -(2,7 * 2,1 * 10 + 1,5 * 1,7 * 2 + 0,6 * 1,7 * 2)	m ²	-63,84	
				RAZEM	180,36
6 d.1.1	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 20 cm z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		1,7 * 0,2 * 14 + 2,05 * 0,2 * 20 + 1,5 * 0,2 * 4 + 0,6 * 0,2 * 4	m ²	14,64	
				RAZEM	14,64
7 d.1.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2 * 3,7 + 1,7 * 14 + 2,05 * 20 + 1,5 * 4 + 0,6 * 4	m	80,60	
				RAZEM	80,60
8 d.1.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety	m ²		
		(1,7 * 14) * 0,25	m ²	5,95	
				RAZEM	5,95
9 d.1.1	KNR-W 2-02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian - cokół	m ²		
		(27 * 2 + 12) * 0,5	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.3 * 0,07	m ³	6,838	
				RAZEM	6,838

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		REMONT WEWNĘTRZNY			
2.1		Pomieszczenie I - Wejście			
2.1.1		Roboty demontażowe			
11 d.2.1.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2.1.1	KNR-W 4-03 1124-06	Demontaż łączników instalacyjnych (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2.1.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m2		
		0,4 * 2,1	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
14 d.2.1.1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokołka przypodłogowego	m		
		4,23 * 2 + 2,5 * 2	m	13,460	
				RAZEM	13,460
15 d.2.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		((2,5 + 2,5 + 4,23 + 4,23) * 3,2) * 30%	m2	12,922	
				RAZEM	12,922
16 d.2.1.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(4,23 * 2,5) * 30%	m2	3,173	
				RAZEM	3,173
17 d.2.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Sufit (4,23 * 2,5) * 70%	m2	7,403	
		ściany ((2,5 + 2,5 + 4,23 + 4,23) * 3,2) * 70%	m2	30,150	
		otwory okienne i drzwiowe -(1,34 * 1,37 + 2,3 * 2,15 + 2,1 * 1,5)	m2	-9,931	
		ściana wytynkowana -2,5 * 3,2	m2	-8,000	
				RAZEM	19,622
18 d.2.1.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		(2,5 + 2,5 + 4,23 + 4,23) * 3,2	m2	43,072	
		otwory okienne i drzwiowe -(1,34 * 1,37 + 2,3 * 2,15 + 2,1 * 1,5)	m2	-9,931	
		ściana wytynkowana -2,5 * 3,2	m2	-8,000	
				RAZEM	25,141
19 d.2.1.1	KNR 4-01 0624-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		4,23 * 2,5	m2	10,575	
				RAZEM	10,575
20 d.2.1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		(4,23 * 2,5)	m2	10,575	
				RAZEM	10,575
21 d.2.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(poz. 15 + poz. 16) * 0,05 + poz. 13 * 0,25	m3	1,015	
				RAZEM	1,015
2.1.2		Roboty remontowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2.1.2	KNR-W 2-02 1040-01	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z dostawką z szybą i samozamykaczem (drzwi szer. 1,5m wys. 2,10m,)	m2		
		2,1 * 1,5	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
23 d.2.1.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.15	m2	12,922	
				RAZEM	12,922
24 d.2.1.2	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		poz.16	m2	3,173	
				RAZEM	3,173
25 d.2.1.2	KNR-W 2-02 0902-03	Tynki zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m2		
		$(1,34 * 2 + 1,37 + 2,3 * 2 + 2,15 + 2,1 * 2 + 1,5) * 0,15$	m2	2,48	
				RAZEM	2,48
26 d.2.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tynki (gładzie)	m2		
		$((2,5 + 2,5 + 4,23 + 4,23) * 3,2) + \text{poz.25}$	m2	45,552	
		otwory okienne i drzwiowe			
		$-(1,34 * 1,37 + 2,3 * 2,15 + 2,1 * 1,5)$	m2	-9,931	
				RAZEM	35,621
27 d.2.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod tynki (gładzie)	m2		
		4,23 * 2,5	m2	10,575	
				RAZEM	10,575
28 d.2.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$((2,5 + 2,5 + 4,23 + 4,23) * 1,7) + \text{poz.25}$	m2	25,362	
		otwory okienne i drzwiowe			
		$-(1,34 * 1,37 + 2,3 * 0,65 + 0,65 * 1,5)$	m2	-4,306	
				RAZEM	21,056
29 d.2.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.27	m2	10,575	
				RAZEM	10,575
30 d.2.1.2	KNNR 2 1004 -02	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - faktura rustykalna, z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm	m2		
		$(2,5 + 2,5 + 4,23 + 4,23) * 1,5$	m2	20,190	
		otwory okienne i drzwiowe			
		$-(0,9 * 1,37 + 2,3 * 1,5 + 1,5 * 1,5)$	m2	-6,933	
				RAZEM	13,257
31 d.2.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod malowanie	m2		
		poz.28 + poz.25	m2	23,536	
				RAZEM	23,536
32 d.2.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod malowanie	m2		
		poz.29	m2	10,575	
				RAZEM	10,575
33 d.2.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.31 + poz.25	m2	26,016	
				RAZEM	26,016
34 d.2.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.32	m2	10,575	
				RAZEM	10,575

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.1.2	KNNR 2 1202 -02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm Krotność = 2	m2		
		4,23 * 2,5	m2	10,575	
				RAZEM	10,575
36 d.2.1.2	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną poz.35	m2		
			m2	10,575	
				RAZEM	10,575
37 d.2.1.2	KNR 2-02 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(4,23 * 2 + 2,5 * 2) - (1,5 + 2,3)	m	9,660	
				RAZEM	9,660
2.1.3		Roboty wykończeniowe			
38 d.2.1.3	KNNR 5 0410 -02	Montaż wentylatorów ściennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.1.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2- biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.2.1.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Pomieszczenie II - korytarz			
2.2.1		Roboty demontażowe			
41 d.2.2.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.2.2.1	KNR-W 4-03 1124-06	Demontaż łączników instalacyjnych (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.2.2.1	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		4 + 22 + 2 + 2 + 2	m	32,000	
				RAZEM	32,000
44 d.2.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.2.2.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(22,26 * 4 + 2,1 * 3,63 + 0,62 * 4 + 1,31 * 0,2 + 4 * 2,27 + 1,5 * 3,7) * 30%	m2	34,211	
				RAZEM	34,211
46 d.2.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Sufit (22,26 * 4 + 2,1 * 3,63 + 0,62 * 4 + 1,31 * 0,2 + 4 * 2,27 + 1,5 * 3,7) * 70%	m2	79,825	
		ściany (1,5 * 2 * 3,2 + 3,7 * 2 * 3,2) - (2,1 * 1)	m2	31,180	
				RAZEM	111,005
47 d.2.2.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$22,26 * 3,2 * 2 + 4 * 3,2 + 0,3 * 3,2 + 4,25 * 3,2 + 0,3 * 3,2 + 2,27 * 3,2 + 4 * 3,2 + 0,96 * 3,2 + 0,2 * 3,2 + 1,93 * 3,2 + 1,8 * 3,2 * 2 + 3,7 * 3,2 * 2$	m2	235,936	
				RAZEM	235,936
48 d.2.2.1	KNR 4-01 0624-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		$22,26 * 4 + 2,1 * 3,63 + 0,62 * 4 + 1,31 * 0,2 + 4 * 2,27 + 1,5 * 3,7$	m2	114,035	
				RAZEM	114,035
49 d.2.2.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		$22,26 * 4 + 2,1 * 3,63 + 0,62 * 4 + 1,31 * 0,2 + 4 * 2,27 + 1,5 * 3,7$	m2	114,035	
				RAZEM	114,035
50 d.2.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(poz.45) * 0,05	m3	1,711	
				RAZEM	1,711
2.2.2		Roboty remontowe			
51 d.2.2.2	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne z MDF z ościeżnicą regulowaną i zamkiem	m2		
		1 * 2,1 * 4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
52 d.2.2.2	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m2		
		$4 * 3,2 + 22,26 * 3,2 * 2 + 0,3 * 3,2 + 4,25 * 3,2 + 0,3 * 3,2 + 2,27 * 3,2 + 4 * 3,2 + 0,96 * 3,2 + 0,2 * 3,2 + 1,93 * 3,2 + 1,8 * 3,2$	m2	206,496	
		otwory drzwiowe i okienne $-((5 * 2,1 * 1,0) + (6 * 2,1 * 1,7) + (2,1 * 1,5) + (2,1 * 1,0))$	m2	-37,170	
				RAZEM	169,326
53 d.2.2.2	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.45	m2	34,211	
				RAZEM	34,211
54 d.2.2.2	KNR-W 2-02 0902-03	Tynki zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m2		
		$(((2,1 * 2) * 6 + (1,7 * 6)) * 0,2) + ((2,1 * 2 + 1) * 5) * 0,15$	m2	10,98	
				RAZEM	10,98
55 d.2.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tynki (gładzie)	m2		
		poz.52 + $((1,5 * 3,2 * 2 + 3,7 * 3,2 * 2) - (2,1 * 1,0))$ + poz.54	m2	211,486	
				RAZEM	211,486
56 d.2.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod tynki (gładzie)	m2		
		$22,26 * 4 + 2,1 * 3,63 + 0,62 * 4 + 1,31 * 0,2 + 4 * 2,27 + 1,5 * 3,7$	m2	114,035	
				RAZEM	114,035
57 d.2.2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$4 * 1,7 + 22,26 * 1,7 * 2 + 0,3 * 1,7 + 4,25 * 1,7 + 0,3 * 1,7 + 2,27 * 1,7 + 4 * 1,7 + 0,96 * 1,7 + 0,2 * 1,7 + 1,93 * 1,7 + 1,8 * 1,7 + (1,5 * 2 * 3,2 + 3,7 * 2 * 3,2) + \text{poz.54}$	m2	153,961	
		otwory drzwiowe i okienne $-((5 * 0,4 * 1,0) + (6 * 1,3 * 1,7) + (0,4 * 1,5) + (0,4 * 1,0))$	m2	-16,260	
				RAZEM	137,701
58 d.2.2.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.56	m2	114,035	
				RAZEM	114,035

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.2.2.2	KNNR 2 1004 -02	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - faktura rustykalna, z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm	m2		
		$4 * 1,5 + 22,26 * 1,5 * 2 + 0,3 * 1,5 + 4,25 * 1,5 + 0,3 * 1,5 + 2,27 * 1,5 + 4 * 1,5 + 0,96 * 1,5 + 0,2 * 1,5 + 1,93 * 1,5 + 1,8 * 1,5$	m2	96,795	
		otwory drzwiowe i okienne $-((5 * 1,5 * 1,0) + (6 * 0,8 * 1,7) + (1,5 * 1,5))$	m2	-17,910	
				RAZEM	78,885
60 d.2.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod malowanie	m2		
		poz.57 + poz.54	m2	148,681	
				RAZEM	148,681
61 d.2.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod malowanie	m2		
		poz.58	m2	114,035	
				RAZEM	114,035
62 d.2.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.60 + poz.54	m2	159,661	
				RAZEM	159,661
63 d.2.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.61	m2	114,035	
				RAZEM	114,035
64 d.2.2.2	KNNR 2 1202 -02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm Krotność = 2	m2		
		$(22,26 * 4 + 2,1 * 3,63 + 0,62 * 4 + 1,31 * 0,2 + 4 * 2,27 + 1,5 * 3,7)$	m2	114,035	
				RAZEM	114,035
65 d.2.2.2	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		poz.64	m2	114,035	
				RAZEM	114,035
66 d.2.2.2	KNR 2-02 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$22,26 + 0,3 + 4,25 + 0,3 + 2,27 + 4 + 0,96 + 0,2 + 1,93 + 1,8 + 1,5 + 3,7 + 1,5 + 3,7$	m	48,670	
		otwory drzwiowe $-(5 * 1,1 + 1 * 1,5)$	m	-8,000	
				RAZEM	40,670
2.2.3		Roboty wykończeniowe			
67 d.2.2.3	KNNR 5 0410 -02	Montaż wentylatorów ściennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.2.2.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.2.2.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2.3		Pomieszczenie III - Sala I			
2.3.1		Roboty demontażowe			
70 d.2.3.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2.3.1	KNR-W 4-03 1124-06	Demontaż łączników instalacyjnych (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.2.3.1	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		5,73	m	5,730	
				RAZEM	5,730
73 d.2.3.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	zerwanie płyty pilśniowej twardej z podłogi	m2		
		6,5 * 5,73	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
74 d.2.3.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(6,5 * 3,2 * 2 + 5,73 * 3,2 * 2) * 30%	m2	23,482	
				RAZEM	23,482
75 d.2.3.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,73 * 6,5) * 30%	m2	11,174	
				RAZEM	11,174
76 d.2.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Sufit (5,73 * 6,5) * 70%	m2	26,072	
		ściany (6,5 * 3,2 * 2 + 5,73 * 3,2 * 2) * 70%	m2	54,790	
		otwory okienne i drzwiowe -(2,1 * 1,7 * 2 + 2,1 * 1,0)	m2	-9,240	
				RAZEM	71,622
77 d.2.3.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		(6,5 * 3,2 * 2 + 5,73 * 3,2 * 2)	m2	78,272	
				RAZEM	78,272
78 d.2.3.1	KNR 4-01 0624-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		(5,73 * 6,5)	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
79 d.2.3.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		(5,73 * 6,5)	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
80 d.2.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(poz.74 + poz.75) * 0,05	m3	1,733	
				RAZEM	1,733
2.3.2		Roboty remontowe			
81 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.74 + (2,1 * 1,7) * 1,5	m2	28,837	
				RAZEM	28,837
82 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.75	m2	11,174	
				RAZEM	11,174
83 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0902-03	Tynki zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m2		
		(2,1 * 2 * 2 + 1,7 * 2) * 0,2 + (2,1 * 2 + 1) * 0,15	m2	3,14	
				RAZEM	3,14
84 d.2.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tynki (gładzie)	m2		
		(6,5 * 3,2 * 2 + 5,73 * 3,2 * 2) + poz.83	m2	81,412	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		okna i drzwi -(2 * 2,1 * 1,7 + 2,1 * 1 + 2,5 * 3,5)	m2	-17,990	
				RAZEM	63,422
85 d.2.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod tynki (gładzie)	m2		
		(5,73 * 6,5)	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
86 d.2.3.2	KNNR 2 1004 -02	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - faktura rustykalna z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm	m2		
		6,5 * 2 * 1,5 + 5,73 * 1,5	m2	28,095	
		okna i drzwi -(0,8 * 1,7 * 2 + 1,5 * 1 + 3,5 * 1,5 + 1,5 * 3,5)	m2	-14,720	
				RAZEM	13,375
87 d.2.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		6,5 * 2 * 1,7 + 5,73 * 1,7 + 5,73 * 1,1 + poz.83	m2	41,284	
		okna i drzwi -(0,8 * 0,6 * 2 + 0,6 * 1 + 3,5 * 1)	m2	-5,060	
				RAZEM	36,224
88 d.2.3.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.85	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
89 d.2.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod malowanie	m2		
		poz.87 + poz.83	m2	39,364	
				RAZEM	39,364
90 d.2.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod malowanie	m2		
		poz.88	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
91 d.2.3.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		
		5,73 * 0,7	m2	4,01	
				RAZEM	4,01
92 d.2.3.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.89	m2	39,364	
				RAZEM	39,364
93 d.2.3.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		poz.90	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
94 d.2.3.2	KNNR 2 1202 -02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm Krotność = 2	m2		
		6,5 * 5,73	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
95 d.2.3.2	KNNR 2 1202 -03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.94	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
96 d.2.3.2	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		poz.94	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
97 d.2.3.2	KNR 2-02 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,5 + 6,5 + 5,73 + 5,73 - 1	m	23,460	
				RAZEM	23,460
2.3.3		Roboty wykończeniowe			
98 d.2.3.3	KNNR 5 0410 -02	Montaż wentylatorów ściennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2.3.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
100 d.2.3.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Pomieszczenie III - Sala II			
2.4.1		Roboty demontażowe			
101 d.2.4.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
102 d.2.4.1	KNR-W 4-03 1124-06	Demontaż łączników instalacyjnych (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.2.4.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
104 d.2.4.1	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		5,6 + 6,5	m	12,100	
				RAZEM	12,100
105 d.2.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		6,5 * 5,6	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
106 d.2.4.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,6 * 6,5) * 30%	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
107 d.2.4.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,6 * 3,2 * 2 + 6,5 * 3,2 * 2) * 30%	m2	23,232	
				RAZEM	23,232
108 d.2.4.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Sufit (5,6 * 6,5) * 70%	m2	25,480	
		ściany (5,6 * 3,2 * 2 + 6,5 * 3,2 * 2) * 70%	m2	54,208	
		otwory okienne i drzwiowe -(2,1 * 1,7 * 2 + 2,1 * 1,0)	m2	-9,240	
				RAZEM	70,448
109 d.2.4.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		5,6 * 3,2 * 2 + 6,5 * 3,2 * 2	m2	77,440	
		otwory okienne i drzwiowe -(2,1 * 1,7 * 2 + 2,1 * 1,0 + 2,5 * 3,5)	m2	-17,990	
				RAZEM	59,450

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.2.4.1	KNR 4-01 0624-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		6,5 * 5,6	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
111 d.2.4.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		6,5 * 5,6	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
112 d.2.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(poz.106 + poz.107) * 0,05	m3	1,708	
				RAZEM	1,708
2.4.2		Roboty rozbiórkowe - wykucie otworu w ścianie			
113 d.2.4.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		4 * 2,5 * 0,25 + 0,3 * 0,3 * 1 * 2	m3	2,680	
				RAZEM	2,680
114 d.2.4.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,25 * 0,25 * 3,5 * 2	m3	0,438	
				RAZEM	0,438
115 d.2.4.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,0322	t	0,032	
				RAZEM	0,032
116 d.2.4.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 240 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
117 d.2.4.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,35 * 4 * 0,25	m3	0,350	
				RAZEM	0,350
118 d.2.4.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		2,5 * 0,15 * 4	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
119 d.2.4.2	KNR-W 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m2		
		0,25 * 2,5 * 2 + 0,35 * 5 * 2 + 3,5 * 0,25	m2	5,625	
				RAZEM	5,625
120 d.2.4.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.117 + poz.113	m3	3,030	
				RAZEM	3,030
2.4.3		Roboty remontowe			
121 d.2.4.3	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		poz.106 + (1,2 * 0,5) * 4	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
122 d.2.4.3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.107 + (2,1 * 1,7) * 1,5	m2	28,587	
				RAZEM	28,587
123 d.2.4.3	KNR-W 2-02 0902-03	Tynki zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m2		
		(2,1 * 2 * 2 + 1,7 * 2) * 0,2 + (2,1 * 2 + 1) * 0,15	m2	3,14	
				RAZEM	3,14
124 d.2.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tynki (gładzie)	m2		
		5,6 * 3,2 * 2 + 6,5 * 3,2 * 2 + poz.123 + poz.119 + poz.118	m2	87,705	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		otwory okienne i drzwiowe -(2,1 * 1,7 * 2 + 2,1 * 1,0 + 2,5 * 3,5)	m2	-17,990	
				RAZEM	69,715
125 d.2.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod tynki (gładzie)	m2		
		6,5 * 5,6	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
126 d.2.4.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		5,6 * 1,7 * 2 + 6,5 * 1,7 * 2 + poz.123 + poz.119 + poz.118	m2	51,405	
		otwory okienne i drzwiowe -(2,1 * 1,3 * 2 + 2,1 * 1,0 + 1 * 3,5)	m2	-11,060	
				RAZEM	40,345
127 d.2.4.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.125	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
128 d.2.4.3	KNNR 2 1004 -02	Akrylowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - faktura rustykalna , z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm	m2		
		5,6 * 1,5 * 2 + 6,5 * 1,5 * 2	m2	36,300	
		otwory drzwiowe i okienne -(0,8 * 1,7 * 2 + 1,5 * 1,0 + 1,5 * 3,5)	m2	-9,470	
				RAZEM	26,830
129 d.2.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod malowanie	m2		
		poz.126	m2	40,345	
				RAZEM	40,345
130 d.2.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod malowanie	m2		
		poz.127	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
131 d.2.4.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.126	m2	40,345	
				RAZEM	40,345
132 d.2.4.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.130	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
133 d.2.4.3	KNNR 2 1202 -02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm Krotność = 2	m2		
		5,6 * 6,5	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
134 d.2.4.3	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		poz.133	m2	36,400	
				RAZEM	36,400
135 d.2.4.3	KNR 2-02 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		5,6 * 2 + 6,5 * 2 - 1	m	23,200	
				RAZEM	23,200
2.4.4	Roboty wykończeniowe				
136 d.2.4.4	KNNR 5 0410 -02	Montaż wentylatorów ściennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.2.4.4	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
138 d.2.4.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Pomieszczenie III - Sala III			
2.5.1		Roboty demontażowe			
139 d.2.5.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
140 d.2.5.1	KNR-W 4-03 1124-06	Demontaż łączników instalacyjnych (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.2.5.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		Sufit (5,73 * 6,5)	m2	37,245	
		ściany (6,5 * 3,2 * 2 + 5,73 * 3,2 * 2)	m2	78,272	
		otwory okienne i drzwiowe -(2,1 * 1,7 * 2 + 2,1 * 1,0)	m2	-9,240	
				RAZEM	106,277
142 d.2.5.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		(6,5 * 3,2 * 2 + 5,73 * 3,2 * 2)	m2	78,272	
				RAZEM	78,272
143 d.2.5.1	KNR 4-01 0624-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		(5,73 * 6,5)	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
2.5.2		Roboty remontowe			
144 d.2.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tynki (gładzie)	m2		
		(6,5 * 3,2 * 2 + 5,73 * 3,2 * 2)	m2	78,272	
		okna i drzwi -(2 * 1,5 * 1,7 + 2,1 * 1)	m2	-7,200	
				RAZEM	71,072
145 d.2.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod tynki (gładzie)	m2		
		(5,73 * 6,5)	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
146 d.2.5.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		6,5 * 2 * 3,2 + 5,73 * 3,2 + 5,73 * 2	m2	71,396	
		okna i drzwi -(2 * 1,5 * 1,7 + 2,1 * 1)	m2	-7,200	
				RAZEM	64,196
147 d.2.5.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.145	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
148 d.2.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod malowanie	m2		
		poz.146 + 4 * 0,15 * 1,5 + 2 * 0,15 * 1,7	m2	65,606	
				RAZEM	65,606

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.2.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod malowanie	m2		
		poz.147	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
150 d.2.5.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.148	m2	65,606	
				RAZEM	65,606
151 d.2.5.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
		poz.149	m2	37,245	
				RAZEM	37,245
2.5.3		Roboty wykończeniowe			
152 d.2.5.3	KNNR 5 0410 -02	Montaż wentylatorów ściennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.2.5.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
154 d.2.5.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2- biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

