

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Złotki - Kolonia Złotki długość 990m					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.990	
		0.990		RAZEM	0.990
2	KNR 2-31	Przeniesienie hydrantów poza obręb korony drogi	szt.		
d.1	1406-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - odwiezieniem poza teren budowy na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0126-01	00x1,5x2	m ²	2970.000	
		2970		RAZEM	2970.000
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia 300,00x2,00	ha		
d.1	0108-06	0.06	ha	0.060	
				RAZEM	0.060
5	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	15.00	mp	15.000	
				RAZEM	15.000
2		2.ROBOTY ZIEMNE			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dowóz gruntu II kat. na poszerzenie nasypu	m ³		
d.2	0201-01	650,00x0,4x2	m ³	520.000	
		520		RAZEM	520.000
7	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0235-01	520	m ³	520.000	
				RAZEM	520.000
3		3.PODBUDOWA			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach istniejącej nawierzchni żwirowej w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm 1,80 x990,00	m ²		
d.3	0101-01	1782	m ²	1782.000	
				RAZEM	1782.000
9	KNR 2-31	Uzupełnienie zwiem na porzerzeniu istniejącej nawierzchni żwirowej - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0202-03	1782	m ²	1782.000	
				RAZEM	1782.000
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 990,00x5,80	m ²		
d.3	0103-04	5742	m ²	5742.000	
				RAZEM	5742.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 Mpa wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3	0111-03	5742	m ²	5742.000	
				RAZEM	5742.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	5742	m ²	5742.000	
				RAZEM	5742.000
4		4.NAWIERZCHNIA			
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2	m ²		
d.4	0311-01	990,00x5,60	m ²	5542.000	
		5542		RAZEM	5542.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²		
d.4	0311-05	990,00x5,50	m ²	5445.000	
		5445		RAZEM	5445.000
5		5.POBOCZA			
15	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa poboczy rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5	0202-09	1980	m ²	1980.000	
				RAZEM	1980.000

przeb. dr. gm. Złotki długość 990mb (1)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31	Profilowanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mm - warstwą o grubości 10 cm - 990,00x1,00x2	m ²		
d.5	1402-03		m ²	1980.000	
				RAZEM	1980.000
6		6.OZNAKOWANIE PIONOWE			
17	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.6	0702-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
18	KNR 2-31	Przymocowanie do słupków tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.6	0703-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000