

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ulicy Stefanowicza						
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.280		
2	KNR 2-31 1406-d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zaworów wodociągowych	szt.	17.000		
Razem dział: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		2.WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ				
3	KNR 2-01 0201-d.2 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP/ 250,00x6,00+30,00x5,70+6,00x6,00+10,00x5,50+4,00x4,00+5,00x6,00/x0,3	m ³	542.400		
4	KNR 2-31 0103-d.2 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 250,00x6,00+30,00x5,70+6,00x6,00+10,00x5,50+4,00x4,00+5,00x6,00	m ²	1808.000		
5	KNR 6 0403-d.2 01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowej 6,00+8,00+7,00+5,00+260,00+10,00	m	296.000		
6	KNR 6 0402-d.2 01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15 na podsypce piaskowej 7,00+55,00+17,00+25,00+25,00+12,00+12,00+55,00+45,00+7,00	m	260.000		
7	KNR 2-31 0114-d.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 250,00x5,50+30,00x5,20+6,00x6,00+10,00x5,50+4,00x4,00+5,00x6,00	m ²	1675.000		
8	KNR 2-31 0114-d.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,00- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	1675.000		
9	KNR 2-31 0311-d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2 250,00x5,50+30,00x5,20+6,00x6,00+10,00x5,50+4,00x4,00+5,00x6,00	m ²	1675.000		
10	KNR 2-31 0311-d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	1675.000		
Razem dział: 2.WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ						
3		3.WYKONANIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO - Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
11	KNR 6 0101-d.3 01	Koryto wykonywane mechanicznie - kat.II głębokości 15cm z odwiezieniem urobku do 1km 2,50/62,00+18,00+25,00+30,00+60,00+47,00/+2/10,00+7,00+3,00+3,00/	m ³	657.000		
12	KNR 6 0101-d.3 06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kat.gr.II	m ²	657.000		
13	KNR 6 0404-d.3 03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem z obetonowaniem betonem C12/15/ 2/57,00+18,00+26,00+26,00+12,00+2/55,00+43,00/+7,00+12,00	m	481.000		
14	KNR 2-31 0115-d.3 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	657.000		
15	NNRNB 231 d.3 0511-01	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 kolor czerwony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m ²	657.000		
Razem dział: 3.WYKONANIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO - Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ						
4		4.STANOWISKA POSTOJOWE NA SAMOCHODY OSOBOWE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
16	KNR 2-31 0101-d.4 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 2,50/57,00+45,00+28,00+25,00+20,00+26,00+5,00+20,00	m ²	565.000		
17	KNR 2-31 0103-d.4 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	565.000		
18	KNR 2-31 0407-d.4 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoim piaskiem z obetonowaniem betonem C12/15	m	226.000		
19	KNR 2-31 0114-d.4 01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	565.000		
20	NNRNB 231 d.4 0511-01	Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kolor grafitowy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m ²	565.000		
Razem dział: 4.STANOWISKA POSTOJOWE NA SAMOCHODY OSOBOWE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ						
5		5. WJAZDY DO POSESJI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNR 2-31 0101- d.5 01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. II kat głębokości 30cm cm	m ²	189.000		
22	KNR 2-31 0103- d.5 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II	m ²	189.000		
23	KNR 2-31 0403- d.5 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	77.000		
24	KNR 2-31 0114- d.5 01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	189.000		
25	NNRNB 231 d.5 0511-01	Nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - szarrej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m ²	189.000		
Razem dział: 5. WJAZDY DO POSESJI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ						
6		6. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
26	KNR 6 0702- d.6 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	23.000		
27	KNR 6 0702- d.6 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	23.000		
28	KNR 2-31 0706- d.6 05	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²	12.900		
Razem dział: 6. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME						
7		7.PAS ZIELENI				
29	KNR 2-01 0505- d.7 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 242,0x1,5	m ²	363.000		
30	KNR 2-01 0510- d.7 01	Humusowanie pasa zieleni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	363.000		
Razem dział: 7.PAS ZIELENI						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: