

Załącznik nr 8

PRZEBUDOWA DROGI W M. MORZYCZYN WŁÓKI długość 1250MB

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości MORZYCZYN WŁÓKI DŁUGOŚCI 1250MB					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
d.1 0119-03	1.25	km	1.250		
			RAZEM		1.250
2		2.PODBUDOWA			
2 KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1250,00X5,30	m ²			
d.2 0103-04	6625	m ²	6625.000		
			RAZEM		6625.000
3 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²			
d.2 0114-05	6625	m ²	6625.000		
			RAZEM		6625.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
4 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2	m ²			
d.3 0311-01	1250,00X5,12	m ²	6400.000		
	6400		RAZEM		6400.000
5 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²			
d.3 0311-05	6250	m ²	6250.000		
			RAZEM		6250.000
4		4.POBOCZA			
6 KNR 2-31	Profilowanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mm - warstwą o grubości 10 cm -	m ²			
d.4 1402-03	1250,00x1,00x2	m ²	2500.000		
	2500		RAZEM		2500.000
5		5.ZJAZDY			
7 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 12shtx5,00,3,00	m ²			
d.5 0114-05	180	m ²	180.000		
			RAZEM		180.000
8 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²			
d.5 0311-05	180	m ²	180.000		
			RAZEM		180.000
6		6.OZNAKOWANIE			
9 KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.			
d.6 0702-01	6	szt.	6.000		
			RAZEM		6.000
10 KNR 2-31	Przymocowanie do słupków tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.			
d.6 0703-01	6	szt.	6.000		
			RAZEM		6.000