

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Ociele - Sadowne					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	3.996	km	3.996	
				RAZEM	3.996
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 3996X1,00x2	m ²		
d.1	0126-01	7992	m ²	7992.000	
				RAZEM	7992.000
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 2900,00x2,00x2	ha		
d.1	0109-02	1.16	ha	1.160	
				RAZEM	1.160
4	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	120	mp	120.000	
				RAZEM	120.000
2		2.ROBOTY ZIEMNE			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - nasypy-zał. 4-korekta korony drogi, zatoki postojowe i autobusowe	m ³		
d.2	0201-01	599.08	m ³	599.080	
				RAZEM	599.080
6	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
d.2	0237-01	599.08	m ³	599.080	
				RAZEM	599.080
3		3.PODBUDOWA			
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.3	0103-01	788.50	m ²	788.500	
				RAZEM	788.500
8	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana metodą głębokiego recyklingu MC mieszarkami doczeptynymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 18 cm ,5Mpa , zał.4	m ²		
d.3	0111-03	10949.80	m ²	10949.800	
				RAZEM	10949.800
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm zał.4 korekta korony drogi	m ²		
d.3	0114-05	788.50	m ²	788.500	
				RAZEM	788.500
4		4.NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2 zał. 4	m ²		
d.4	0311-01	13805	m ²	13805.000	
				RAZEM	13805.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² zał. 4	m ²		
d.4	0311-05	20104	m ²	20104.000	
				RAZEM	20104.000
5		5.ZATOKI AUTOBUSOWE			
12	KNKRB 6	Koryto wykonywane mechanicznie - kat.II głębokości 15cm z odwiezieniem urobku do 1km	m ²		
d.5	0101-01	186.50	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
13	KNKRB 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kat.gr.II	m ²		
d.5	0101-06	186.50	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.5	0115-01	186.50	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.5	0310-01	186.50	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.5	0310-05	186.500	m ²	186.500	
				RAZEM	186.500
6		6.ZATOKI POSTOJOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 15cm	m ²		
		87.50	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
18	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		87.50	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
19	KNR 2-31 d.6 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		87.50	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
20	KNR 2-31 d.6 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		87.50	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
21	KNR 2-31 d.6 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		87.50	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
7		7. WJAZDY DO POSESJI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ			
22	KNR 2-31 d.7 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. II kat głębokości 30cm	m ²		
		1173	m ²	1173.000	
				RAZEM	1173.000
23	KNR 2-31 d.7 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II	m ²		
		1173	m ²	1173.000	
				RAZEM	1173.000
24	KNR 2-31 d.7 0403-01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oprem C12/15	m		
		448	m	448.000	
				RAZEM	448.000
25	KNR 2-31 d.7 0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na na ławie betonowej z oprem C 12/15	m		
		756	m	756.000	
				RAZEM	756.000
26	KNR 2-31 d.7 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		756	m ²	756.000	
				RAZEM	756.000
27	NNRNKB d.7 231 0511-01	Nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - szarzej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m ²		
		756	m ²	756.000	
				RAZEM	756.000
8		8.POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
28	KNR 2-31 d.8 0204-05	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego kamiennego - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		6212	m ²	6212.000	
				RAZEM	6212.000
9		9.POBOCZA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ			
29	KNR 2-31 d.9 0102-01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - głębokości koryta 30cm	m ²		
		1242	m ²	1242.000	
				RAZEM	1242.000
30	KNR 2-31 d.9 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1242	m ²	1242.000	
				RAZEM	1242.000
31	KNR 2-31 d.9 0403-01	oporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm na na ławie betonowej z oprem C12/15	m		
		2574	m	2574.000	
				RAZEM	2574.000
32	KNR 2-31 d.9 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		1242	m ²	1242.000	
				RAZEM	1242.000
33	NNRNKB d.9 231 0511-01	Nawierzchnia poboczy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - szarej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m ²		
		1242	m ²	1242.000	
				RAZEM	1242.000
10		10. OZNAKOWANIE PIONOWE			
34	KNR 6 d.10 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000

PRZEBUDOWA DR. GMINNEJ OCIĘTE - SADOWNE - do projektu PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.10	0702-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000