

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej na działce 626 w Sadownem</b>						
<b>1</b>		<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.990		
2	KNR 2-01 0126-d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10cm za pomocą spycharek 480,00x8,00 z odwiezieniem na odległość 1km	m <sup>2</sup>	3840.000		
3	KNR 2-31 1406-d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	23.000		
Razem dział: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
<b>2</b>		<b>2.PODBUDOWA</b>				
4	KNR 2-31 0103-d.2 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 990,00x5,80+12,00x5,80	m <sup>2</sup>	5811.600		
5	KNR 2-31 0114-d.2 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 480,00x5,8 km 0+000 - 0+480	m <sup>2</sup>	2784.000		
6	KNR 2-31 0114-d.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12cm 990,00x5,80+12,00x5,80	m <sup>2</sup>	5811.600		
Razem dział: 2.PODBUDOWA						
<b>3</b>		<b>3.NAWIERZCHNIA</b>				
7	KNR 2-31 0311-d.3 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/m <sup>2</sup> 990,00x5,60+12,00x5,60	m <sup>2</sup>	5611.200		
8	KNR 2-31 0311-d.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> 990,00x5,50+12,00x5,50	m <sup>2</sup>	5511.000		
Razem dział: 3.NAWIERZCHNIA						
<b>4</b>		<b>4.ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
9	KNR 2-31 1402-d.4 05	Mechaniczne ścinanie poboczy do grubości 10 cm z uzupełnieniem żwirem - warstwa dolna /990,00+12,00/x0,5x2	m <sup>2</sup>	1002.000		
10	KNR 2-31 1402-d.4 03	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm - warstwa górna o grubości 6cm -	m <sup>2</sup>	1002.000		
Razem dział: 4.ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>5</b>		<b>5.OZNAKOWANIE</b>				
11	KNR 2-31 0702-d.5 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	8.000		
12	KNR 2-31 0703-d.5 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	8.000		
Razem dział: 5.OZNAKOWANIE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: