

PRZEBUDOWA DROGI W M. ORZEŁEK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
d.1	0119-03	0.76	km	0.760	
				RAZEM	0.760
2	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm z odwiezieniem na odl. 1km 600,00x0,5x2	m ²		
d.1	0125-01	600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0103-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0105-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0108-02	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
6	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2		2.PODBUDOWA			
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 600,00x3,80	m ²		
d.2	0103-04	2200	m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 Mpa wykonywana GRUNTOF-REZĄ - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm z doziarnieniem 50%	m ²		
d.2	0111-01	2200	m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2	m ²		
d.3	0311-01	600,00x3,56	m ²	2136.000	
		2136		RAZEM	2136.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² 160,00x3,20+600,00x3,50	m ²		
d.3	0311-05	2612	m ²	2612.000	
				RAZEM	2612.000
4		4.WJAZDY			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²		
d.4	0101-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-31	Wjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0114-05	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5		5.POBOCZA			
14	KNR 2-31	Wykonanie poboczy warstwa dolna z pospolki o grubości 10 cm 600,00x0,5x2	m ²		
d.5	1402-05	600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
15	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mm - warstwa górna o grubości 7 cm -	m ²		
d.5	1402-03	600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
6		6.OZNAKOWANIE			
16	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.6	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.6	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEBUDOWA DROGI W M. ZARZETKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzетка					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
d.1	0119-03	0.45	km	0.450	
				RAZEM	0.450
2	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm z odwiezieniem na odl. 1km 450,00x0,75x2	m ²		
d.1	0125-01	675	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości /250,00x2	ha		
d.1	0108-02	0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
4	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	6	mp	6.000	
				RAZEM	6.000
2		2.PODBUDOWA			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 450,00x4,80	m ²		
d.2	0103-04	2160	m ²	2160.000	
				RAZEM	2160.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-05	2160	m ²	2160.000	
				RAZEM	2160.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2	m ²		
d.3	0311-01	430,00x4,56 1960.8	m ²	1960.800	
				RAZEM	1960.800
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² 450,00x4,50	m ²		
d.3	0311-05	2025	m ²	2025.000	
				RAZEM	2025.000
4		4.WJAZDY			
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²		
d.4	0101-01	96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
10	KNR 2-31	Wjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 8,00x4,00x3,00	m ²		
d.4	0114-05	96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
5		5.POBOCZA			
11	KNR 2-31	Wykonanie poboczy warstwa dolna z pospolki o grubości 10 cm /450,00x0,75x2	m ²		
d.5	1402-05	675	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
12	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mm - warstwa górna o grubości 7 cm -	m ²		
d.5	1402-03	675	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
6		6.OZNAKOWANIE			
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.6	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.6	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEBUDOWA DROGI W M. MORZYCZYN WŁOŚCIAŃSKI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości MORZYCZYN WŁOŚCIAŃSKI					
1		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 0.39	km		
			km	0.390	
				RAZEM	0.390
2 KNR 2-01 d.1 0125-01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm z odwiezieniem na odl. 1km 780	m ²		
			m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
2		2.PODBUDOWA			
3 KNR 2-31 d.2 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 380,00x4,30+ 12,00x4,00+2x12,00 1706	m ²		
			m ²	1706.000	
				RAZEM	1706.000
4 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1706	m ²		
			m ²	1706.000	
				RAZEM	1706.000
3		3.NAWIERZCHNIA			
5 KNR 2-31 d.3 0311-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w 0,5kg/2 380,00x4,06+ 72,00 1614.80	m ²		
			m ²	1614.800	
				RAZEM	1614.800
6 KNR 2-31 d.3 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 390,00x4,00+72,00 1632	m ²		
			m ²	1632.000	
				RAZEM	1632.000
4		4.POBOCZA			
7 KNR 2-31 d.4 1402-05		Wykonanie poboczy warstwa dolna z pospolki o grubości 10 cm 816	m ²		
			m ²	816.000	
				RAZEM	816.000
8 KNR 2-31 d.4 1402-03		Wykonanie poboczy z utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mm - warstwa górna o grubości 7 cm - 390,00x1,00x2+18,00x2 816	m ²		
			m ²	816.000	
				RAZEM	816.000
5		5.OZNAKOWANIE			
9 KNR 2-31 d.5 0702-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10 KNR 2-31 d.5 0703-01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000